

見積仕様書

一般社団法人 愛知県トラック協会が発注する事業について、下記の仕様に基づき、見積りを作成すること。

記

1. 件 名 : 中部トラック総合研修センター
長期改修工事【研修センター本館】
2. 場 所 : 中部トラック総合研修センター
3. 業 務 内 容 : 別添「研修センター本館改修工事 概要」のとおり
①打放しコンクリート補修工事(美装工事含む)
②黒壁塗装工事
③防水工事
4. 実 施 期 間 : 令和 7 年 10 月 1 日 ～ 令和 8 年 2 月 27 日まで
5. 支 払 等 : 請求書受領後、指定の金融機関口座へ振込とする。
6. そ の 他 : 内容に変更が生じる場合は、事前に協議を行うものとする。
見積書の宛名は「一般社団法人愛知県トラック協会」とする。

入札仕様書

工事名称：中部トラック総合研修センター改修工事

塗装	部位	工法・規格		
	外壁	薄付け仕上塗材	ゆず肌状 ローラー塗り	
		下塗り材 シーラー	使用量 (kg/㎡)	㎡/0.07kg
		中塗り剤 基材塗り 1 回目		㎡/0.15kg
		上塗り剤 基材塗り 2 回目		㎡/0.15kg
	仕様	公共建築改修工事 標準仕様書（R7年度版）	JIS規格品 / 性能保証5年以上とする	

防水	部位	工法・規格		
	底面 バルコニー 床面	特定化学物質無配合 2成分形ウレタン塗膜防水材 X-2	ダイフレックス D S カラー・ゼロ	
		工程 1 プライマー塗り	使用量 (kg/㎡)	㎡/0.2kg
		工程 2 シーリング目地部補強布張り		㎡/0.3kg
		工程 3 ウレタン一層目		㎡/1.35kg
		工程 4 ウレタン二層目		㎡/1.35kg
		工程 5 仕上塗料塗り		㎡/0.15kg
	仕様	公共建築改修工事 標準仕様書（R7年度版）	性能保証10年以上とする	

シーリング	部位	工法・規格	
	ひび割れ 誘発目地	シーリング再充填工法、ポリウレタン系シーリング材	
		工程 1	既存シーリング撤去
		工程 2	プライマー塗布
		工程 3	シーリング充填
		工程 4	ならし仕上げ
	仕様	公共建築改修工事 標準仕様書（R7年度版）	

コンクリート打放し

部位	工法・規格		
美装工事	クラック補修	0.3mm以下 フィラーすり込み	
		0.3mm以上 Vカット工法	
	工程 1 肌合せ下塗り		
	工程 2 模様塗り		
	工程 3 トップコートクリア塗り		
	※補修跡が目立たないように、色合わせ調整をすること。		
	※施工後、現場チェックをおこない、補修跡が目立つ場合は再施工すること。		
備考	【当時の使用塗料】		
	RC化粧打放し	フッ素クリア樹脂塗装	－
		菊水化学工業(株)	シーラー:アクアベール500
		－	トップ:アクアベール3000
	外装厚塗材E (一般部)	ジョリパット	－
		アイカ工業(株)	JQ-650(T3029)
		－	グラディウス
	外装厚塗材E (風除室上部)	ジョリパット	－
		アイカ工業(株)	JQ-650(T1000)
		－	横こだち
	複層塗材E	吹付タイル	－
		エスケー化研(株)	レナフレント(N-10)
－		中小粒(3分艶)	

打放しコンクリート補修工事

【錆汁・コンクリートクラック補修工事】※美装工事含む

N o .	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1	錆汁 露筋 爆裂 ケレン及び Kモル成形	100	箇所			L = 250
2	クラック0.3mm以下 フィラー擦り	100	箇所			L = 500
3	クラック0.3mm以上 Uカット工法	100	箇所			L = 1000
4	クラック0.3mm以上 Uカット工法	20	箇所			L = 2000

【コンクリート美装工事】※色合わせ

N o .	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1	下塗りシーラー		箇所			L = 250
2	中塗り塗布		箇所			L = 500
3	色合わせ		箇所			L = 1000
4	色合わせ		箇所			L = 2000